

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้(หลังเก่า)

ปริมาณงาน : ๑.อาคาร กว้าง ๑๙.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๗ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๔ ตารางเมตร

๒.งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร

๓. งานปูกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๕๔ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วังไคร้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังไคร้ อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๑๑..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๒

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร :	๓๙๙,๒๘๐.๙๖	๑.๓๐๗๔	๕๒๒,๐๑๙.๙๔	FACTOR F
๒	ป้ายโครงการ :	-		-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๒๒,๐๑๙.๙๓	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๒๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

(นายจุมพล สุวรรณ)

นายช่างธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบประมาณการ

(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

เห็นชอบ

(นางสาว จิตศุภาค ดั่งสนั่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

อนุมัติ

(นายยม เกตุพยัคฆ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจุมพล สุวรรณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศพล ทิพย์ระชนันท์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้(หลังเก่า)

ปริมาณงาน : ๑.อาคาร กว้าง ๑๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๗ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๔ ตารางเมตร

๒.งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร

๓. งานปูกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๕๕ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วังไคร้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลวังไคร้ อำเภอนำทม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย : นายจุมพล สุวรรณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑.๑	ปรับพื้นที่ทางเดิม	๓๐.๐๐	ลบ.ม.			๑.๗๐	๕๑.๐๐	๕๑.๐๐	
๑.๒	ลูกรังไหลทาง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๐๗.๐๐	๒๑๔.๐๐			๒๑๔.๐๐	
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๒,๐๗๖.๐๐	
๑.๔	พื้นทางผิวคอนกรีต (คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จ)	๖.๑๐	ลบ.ม.	๑,๘๖๔.๔๘	๑๑,๓๗๓.๓๓	๓๐๖.๐๐	๑,๘๖๖.๖๐	๑๓,๒๓๙.๙๓	
๑.๕	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๙ มม@๐.๒๐ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
๑.๖	เหล็ก Dowel RBF ๑๕ มม.	๐.๐๒	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๔๑๐.๕๕	๓,๓๐๐.๐๐	๖๖.๐๐	๔๗๖.๕๕	
๑.๗	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๒.๐๐	ม.			๑๙.๘๘	๓๙.๗๖	๓๙.๗๖	
๑.๘	ไม้แบบ ๑"x๖"	๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐			๑,๑๒๐.๐๐	
๑.๙	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๗.๐๐	ม.			๒๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบสี่สตางค์-)				๑๘,๒๕๗.๒๙	
๒	งานอาคาร								
๒.๑	ประตูบานเลื่อน(คู่) ๒ X ๒.๕	๑.๐๐๐	บ.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๐,๑๗๕.๐๐	
๒.๒	ประตูบานเลื่อน(เดี่ยว) ๑x๒	๒.๐๐๐	บ.	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	
๒.๓	หน้าต่าง บานเลื่อน ๑.๘๐ X๑.๘๐	๗.๐๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐	
๒.๔	อิฐบล็อก	๑,๑๐๐.๐๐๐	ก้อน	๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐		-	๕,๕๐๐.๐๐	
๒.๕	ทรายหยาบ	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๗๙๖.๐๐	๙,๓๕๖.๐๐	
๒.๖	ปูนก่อ	๓๓.๐๐	ลูก	๑๓๐.๐๐	๔,๐๓๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๔,๐๓๐.๐๐	
๒.๗	ปูนฉาบ	๓๕.๐๐	ลูก	๑๓๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
๒.๘	ทรายละเอียด	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๗๗.๐๐	๑๐,๑๕๕.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๘๘๕.๐๐	๑๑,๖๔๐.๐๐	
๒.๙	ไม้แบบ	๑๘.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	
๒.๑๐	ตะปู	๑.๐๐	รัง	๖๔๔.๐๐	๖๔๔.๐๐			๖๔๔.๐๐	
๒.๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๒๐.๐๐	ก.ก	๔๖.๐๐	๙๒๐.๐๐			๙๒๐.๐๐	
๒.๑๒	เชิงชาย ขนาด ๘ นิ้ว	๔๖.๐๐	ม.	๗๑.๒๕	๓,๒๗๗.๕๐	๗๓.๐๐	๓,๓๕๐.๕๐	๖,๖๒๘.๐๐	
๒.๑๓	เชิงชาย ขนาด ๖ นิ้ว	๔๖.๐๐	ม.	๕๕.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๗๓.๐๐	๓,๓๓๘.๐๐	๕,๘๖๘.๐๐	
๒.๑๔	กันนกสำเร็จ	๑๐.๐๐	กล่อ่ง	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๕	ปูนสำเร็จหอคาน	๑๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๘๖๔.๔๘	๒๑,๕๔๑.๕๒	๕.๐๐	๙,๓๒๖.๕๐	๒๑,๕๓๗.๕๒	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสองสตางค์-)				๑๓๒,๘๗๘.๔๒	

ประมาณการราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้(หลังเก่า)

ปริมาณงาน : ๑.อาคาร กว้าง ๑๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๗ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๔ ตารางเมตร

๒. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร

๓. งานปูกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๕๔ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วังไคร้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย : นายจุมพล สุวรรณ

๒.๑๔	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 1๔ มม@๐.๒๐ม.	๙๙.๗๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๒,๔๙๒.๕๐	๕.๐๐	๔๙๘.๕๐	๒,๔๙๒.๕๐
๒.๑๕	สายไฟขนาด ๒.๕	๑๐๐.๐๐	ม.	๑๔.๙๔	๑,๔๙๔.๐๐	๗.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๑๙๔.๐๐
๒.๑๖	หลอดฟลูออโรสเซนต์ ๓๖w	๑๖.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๒.๑๘	หลอดโคมไฟดาวไลท์ bravo ๑๔๕ ๖๑ ๖นิ้ว	๒๐.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๒.๑๙	สวิตช์เปิด-ปิด	๗.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐		-	๑,๐๕๐.๐๐
๒.๒๐	เต้าเสียบ	๘.๐๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐		-	๑,๓๖๐.๐๐
๒.๒๑	เซฟท์คัทไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐			๘๔,๐๐๐.๐๐
๒.๒๒	ไฟโคมหลอดLED ECCO-BRIGHT ๓๐W ๒๒๐V /DL	๓.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐			๓,๖๐๐.๐๐
๒.๒๓	แผ่นฝ้าเพดานยิปซัม	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙๑.๐๐	๒๒,๙๒๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๒๐.๐๐
๒.๒๔	แผ่นฝ้าเพดานยิปซัม(หลุม)	๒๕.๘๐	ตร.ม.	๑๙๑.๐๐	๔,๙๒๗.๘๐	๒๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๑๑,๓๗๗.๘๐
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลบาทสามสิบสตางค์-)				๑๗๕,๑๙๕.๓๐
๓	งานปูกระเบื้อง							
๓.๑	ปูนก่อ	๒๓.๐๐	ลูก.	๑๓๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐
๓.๒	ทรายหยาบ	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๒๘๗.๐๐	๖,๗๔๗.๐๐
๓.๓	กระเบื้อง	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๘.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๓๓,๒๐๐.๐๐
๓.๔	สีรองพื้น	๓.๐๐	ถัง	๑,๒๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐
๓.๕	สีน้ำพลาสติก	๖.๐๐	ถัง	๑,๗๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๓.๖	แผ่นไม้ฝาสำเร็จ	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๐	๖,๐๔๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗,๒๕๕.๐๐
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				(-เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน-)				๗๒,๙๕๑.๐๐