



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ที่.....วันที่.....๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม  
(องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้) ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จะดำเนินงาน โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้) ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน โดยการติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ จำนวน ๑,๔๑๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผนังอาคาร จำนวน ๒ ด้าน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.วังไคร้ กำหนด งบประมาณ ๘๕๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ที่ ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาราคากลางเรียบร้อยแล้วตามรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และให้ถือเป็นราคากลางของโครงการ ก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงิน ๘๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นางสาวจิตศุภาค์ ดั่งสนั่น)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ  
(นางสาวรัตติกาล สอนแก้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

.....  
(นายภาณุวัฒน์ จำปารอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- ( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
- ( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวนหรืออื่นๆ

.....  


(นายยม เกตุพยัคฆ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ประเภทงาน โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้)

ปริมาณงาน โดยการติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ จำนวน ๑,๕๑๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผนังอาคาร จำนวน ๒ ด้าน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบและประมาณการของ อบต.วังไคร้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....๑๗..... เดือน .....สิงหาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร :	๖๔๓,๐๕๐.๕๗	๑.๓๐๕๖	๘๓๙,๕๖๖.๘๒	FACTOR F
๒	ป้ายโครงการ :	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๓๙,๕๖๖.๘๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๓๙,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (-แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					

ประมาณการโดย .....  
(นายจุมพล สุวรรณ)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบประมาณการ .....  
( นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย )  
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

เห็นชอบ .....  
(นายภาณุวัฒน์ จำปารอด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

อนุมัติ .....  
(นายยม เกตุพยัคฆ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

.....กรรมการ  
( นางสาวจิตศุภาค์ ตั้งสนั่น )  
หัวหน้าสำนักปลัด

.....กรรมการ  
( นางสาวรัตติกาล สอนแก้ว )  
เจ้าพนักงานธุรการ

กำหนดราคากลางก่อสร้าง : โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้)

ปริมาณงาน โดยการติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ จำนวน ๑,๔๑๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผนังอาคาร จำนวน ๒ ด้าน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบและประมาณการของ อบต.วังไคร้ กำหนดสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานฝ้าเพดาน								
๑.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๑๒ มม. ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ ม.	๑,๔๑๙.๒๐	ตร.ม.	๒๕๘.๐๐	๓๖๖,๑๕๓.๖๐	-	-	๓๖๖,๑๕๓.๖๐	
๑.๒	โครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด ๑x๓ นิ้ว @ ๐.๖๐ ม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๓๒๕.๐๐	๗,๑๕๐.๐๐	-	-	๗,๑๕๐.๐๐	
๑.๓	แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา ๖ มิลลิเมตร	๑๒.๐๐	แผ่น	๒๐๕.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	-	-	๒,๔๖๐.๐๐	
๑.๔	ค่าแรงงานติดตั้งผนัง	๓๒.๘๐	ตร.ม.	-	-	๗๕.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	
๑.๕	แผ่นสมาร์ทบอร์ด แบบเซาะร่อง ๓ นิ้ว หนา ๖ มิลลิเมตร	๔๕.๐๐	แผ่น	๕๒๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๓,๔๐๐.๐๐	
๑.๖	ค่าแรงงานติดตั้งผนังเชิงชาย	๙๓.๘๐	ตร.ม.	-	-	๗๕.๐๐	๗,๐๓๕.๐๐	๗,๐๓๕.๐๐	
๑.๗	โครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด ๑x๓ นิ้ว @ ๐.๖๐ ม.	๑๒.๐๐	ท่อน	๓๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	-	-	๓,๘๔๐.๐๐	
๑.๘	ไม้มอสสำเร็จขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร	๙๓.๐๐	ท่อน	๓๒.๐๐	๒,๙๗๖.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๗๖๖.๐๐	
๑.๙	กั้นนก พีวีซี	๓๗.๐๐	เมตร	๒๕.๐๐	๙๒๕.๐๐	๑๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๑,๒๙๕.๐๐	
๑.๑๐	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จ ขนาด (๑"x๘")+(๑"x๖")	๗๗.๐๐	เมตร	๒๘๕.๐๐	๒๑,๙๑๕.๐๐	๖๕.๐๐	๕,๐๐๕.๐๐	๒๖,๙๒๐.๐๐	
๑.๑๑	สีพลาสติก	๑๒.๐๐	กระป๋อง	๑,๔๐๑.๘๗	๑๖,๘๒๒.๔๔	-	-	๑๖,๘๒๒.๔๔	
๑.๑๒	งานทาสีฝ้า	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								๕๐๘,๓๓๒.๐๔	
(-ห้าแสนแปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สตางค์-)									
๒	งานก่อผนังคอนกรีต								
๒.๑	อิฐบล็อก	๓๕๐.๐๐	ก้อน	๕.๑๔	๑,๗๙๙.๐๐	-	-	๑,๗๙๙.๐๐	
๒.๒	ปูน	๑๕.๐๐	ลูก	๑๓๔.๘๑	๒,๐๒๒.๑๕	-	-	๒,๐๒๒.๑๕	
๒.๓	ทรายหยาบ	๓.๐๐	ลิบ.ม.	๔๔๓.๙๓	๑,๓๓๑.๗๙	-	-	๑,๓๓๑.๗๙	
๒.๔	ทรายละเอียด	๓.๐๐	ลิบ.ม.	๖๗๗.๕๗	๒,๐๓๒.๗๑	-	-	๒,๐๓๒.๗๑	
๒.๕	ค่าแรงก่ออิฐบล็อก	๘๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	
๒.๖	ค่าแรงฉาบปูน (ภายนอก,ภายใน)	๘๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								๒๐,๖๒๕.๖๕	
(-สองหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์-)									

กำหนดราคากลางก่อสร้าง : โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม (องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้)

ปริมาณงาน โดยการติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ จำนวน ๑,๔๑๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งผนังอาคาร จำนวน ๒ ด้าน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบและประมาณการของ อบต.วังไคร้ กำหนดสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลวังไคร้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๕๒๘,๙๕๗.๖๙	
๓	งานผนังโครงคร่าวเหล็กชุบ								
๓.๑	ผนังอิฐขัดบอร์คหนา ๑๒ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบ สองด้าน	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔๐.๐๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	
๓.๒	หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๒๐ เมตร	๖.๐๐	บาน	๒,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๒๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							๗๘,๐๐๐.๐๐	
									(-เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
๔.๑	งานร้อยถอนคอมไฟพร้อมสาย	๒๐.๐๐	ชุด	-	-	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๔.๒	ชุดโคมไฟตะแกรงถักชนิดฝังฝ้า ๒ x ๓๖	๒๔.๐๐	ชุด	๗๘๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๒๑,๕๘๐.๐๐	
๔.๓	ชุดไฟดาวไลท์ฝังฝ้าหน้าเวทีชนิดหรี่ไฟได้	๑๒.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	
๔.๔	สายไฟฟ้าเดี่ยว THW ๑ x ๒.๕	๔.๐๐	ม้วน	๓๖๔.๔๙	๑,๔๕๗.๙๖	-	-	๑,๔๕๗.๙๖	
๔.๕	สายไฟฟ้าเดี่ยว THW ๑ x ๑.๕	๑๐.๐๐	ม้วน	๔๔๓.๙๓	๔,๔๓๙.๓๐	-	-	๔,๔๓๙.๓๐	
๔.๖	สายไฟฟ้า VAF ๒ x ๒.๕	๒.๐๐	ม้วน	๑,๔๘๕.๙๘	๒,๙๗๑.๙๖	-	-	๒,๙๗๑.๙๖	
๔.๗	สวิตซ์ไฟฟ้าแบบทางเดียว	๓.๐๐	อัน	๒๔.๓๐	๗๒.๙๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๑๒.๙๐	
๔.๘	เต้ารับเดี่ยว แบบขากลมแบบ ๑๖ แอมป์ ๒๕๐ โวลท์	๑๒.๐๐	อัน	๒๖.๗๓	๓๒๐.๗๖	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๒๘๐.๗๖	
๔.๙	สวิตซ์ควบคุมไฟดาวไลท์	๑.๐๐	อัน	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							๓๖,๐๕๒.๘๘	
									(-สามหมื่นหกพันห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์-)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							๖๔๓,๐๕๐.๕๗	
									(-หกแสนสี่หมื่นสามพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์-)