

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม - ขอย ๑๓ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าหัวลบ  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ - ๕ บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่...๒๑... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง :	๑,๓๑๓,๗๒๔.๘๔	๑.๓๖๐๗	๑,๗๘๗,๕๘๕.๓๙	FACTOR F
๒	ป้ายโครงการ :	-	-	-	- น้ำมัน ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๗๘๗,๕๘๕.๓๙	
	ใช้เงินงบประมาณ			๑,๗๖๖,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)				

ประมาณการโดย .....

(นายจุมพล สุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบประมาณการ .....

( นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย )

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

เห็นชอบ .....

( นายภาณุวัฒน์ จำปารอด )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

อนุมัติ .....

(นายยม เกตุพยัคฆ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรร

(นายภาณุวัฒน์ จำปารอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ลงชื่อ.....กรรการ

(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรการ

(นายจุมพล สุวรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระทุ่ม - ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าหัวลบ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตร.ม. และลงลูกรังให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔,๕ บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานคันทาง								
	ปรับพื้นทางเดิม	๓,๓๒๕.๐๐	ตร.ม.			๑.๖๓	๕,๔๑๙.๗๕	๕,๔๑๙.๗๕	
	ลูกรังให้ล้นทาง	๑๔๒.๕๐	ลบ.ม.	๑๑๗.๒๔	๑๖,๗๐๖.๗๐			๑๖,๗๐๖.๗๐	
๒	งานผิวจราจร								
	ทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ ม.	๑๔๒.๕๐	ลบ.ม.	๔๔๓.๙๓	๖๓,๒๖๐.๐๓	๙๙.๐๐	๑๔,๑๐๗.๕๐	๗๗,๓๖๗.๕๖	
	คอนกรีตโครงสร้าง	๔๙๘.๗๕	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๕๒,๖๑๗.๕๐	๙๕๐,๖๑๗.๕๐	
๓	งานรอยต่อ / งานเหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๑๕ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๓,๓๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๘๕,๗๕๑.๗๕	๕.๐๐	๑๖,๖๒๕.๐๐	๑๐๒,๓๗๖.๗๕	
	เหล็ก Dowel RBF ๑๕ มม.	๐.๗๙๐๘	ตัน	๒๕,๐๖๓.๗๒	๑๙,๘๒๐.๑๔	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๙.๖๑	๒๒,๔๒๙.๗๕	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๖๖๕.๐๐	ม.	-	-	๒๑.๔๓	๑๔,๒๕๐.๙๕	๑๔,๒๕๐.๙๕	
	ไม้แบบ ๑"x๖"	๑๕๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๐๗.๔๘	๙๑,๑๒๒.๐๐			๙๑,๑๒๒.๐๐	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๙๕๐.๐๐	ม.			๒๐.๖๐	๑๙,๕๗๐.๐๐	๑๙,๕๗๐.๐๐	
๔	งานท่อ								
	วางท่อและกลบกลับ	๒๘.๐๐	ม.			๑๔๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	
	ท่อขนาด ๒ ๐.๔๐ เมตร	๒๘.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๑๔	๙,๙๔๓.๙๒			๙,๙๔๓.๙๒	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน</b>				<b>(-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์-)</b>				<b>๑,๓๑๓,๗๒๔.๘๔</b>	