กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๓ หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายผิวทางเข้า - ออก จำนวน ๗.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **วันที่** ๑๙ **เดือน** กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	**งานคันทาง**								
	ปรับพื้นทางเดิม	๑,๗๐๒.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๒	๒,๙๒๗.๔๔	๒,๙๒๗.๔๔	
	ลูกรังไหล่ทาง	๘๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๒.๐๐	๑๐,๓๗๐.๐๐			๑๐,๓๗๐.๐๐	
๒	**งานผิวจราจร**								
	ทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ ม.	๘๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๐๐	๓๙,๖๗๕.๐๐	๙๙.๐๐	๘,๔๑๕.๐๐	๔๘,๑๑๐.๐๐	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๓๒๕ กก./ตร.ซม.	๒๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๔๔๖,๒๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๗๘,๐๓๐.๐๐	๕๒๔,๒๘๐.๐๐	
๓	**งานรอยต่อ / งานเหล็กเสริม**								
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh f๔ มม.@๐.๒๐ ม.	๑,๗๐๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๔๓,๘๙๔.๕๘	๕.๐๐	๘,๕๑๐.๐๐	๕๒,๔๐๔.๕๘	
	เหล็ก Dowel RBf๑๕ มม.	๐.๔๗๑๕	ตัน	๒๗,๓๘๖.๙๒	๑๒,๙๑๒.๙๓	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๕๕๕.๙๕	๑๔,๔๖๘.๘๘	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๓๓๙.๐๐	ม.	-	-	๒๓.๑๔	๗,๘๔๔.๔๖	๗,๘๔๔.๔๖	
	ไม้แบบ ๑"x๖"	๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๒,๒๔๓.๐๐	-	-	๒,๒๔๓.๐๐	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๕๖๕.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๑๑,๖๓๙.๐๐	๑๑,๖๓๙.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน			(-หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์-)				**๖๗๔,๒๘๗.๓๖**	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๓ หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายผิวทางเข้า - ออก จำนวน ๗.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่...๑๙.. เดือน .....กรกฎาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง :	๖๗๔,๒๘๗.๓๖	๑.๓๖๐๗	๙๑๗,๕๐๒.๘๑	FACTOR F - น้ำมัน ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % - พื้นที่ปกติ
๒	ป้ายโครงการ :	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๑๗,๕๐๒.๘๑	
	ขอใช้เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔			๘๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (-แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				

ประมาณการโดย .....
(นายจุมพล สุวรรณ)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบประมาณการ .....
(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

เห็นชอบ .....
(นายภานุวัฒน์ จำปารอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

อนุมัติ .....
(นายยม เกตุพยัคฆ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฐสุดา พิมพ์สุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจิราภรณ์ บำรุง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๒,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมขยายทางเข้า - ออก จำนวน ๗.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๖๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย

๗.๒ นางสาวณัฐสุดา พิมพ์สุวรรณ์

๗.๓ นางสาวจิราภรณ์ บำรุง

๗.๔ .....

๗.๕ .....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ คลับคล้าย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐสุดา พิมพ์สุวรรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ บำรุง)